

氯苯事业部原苯及氯苯罐区储罐进出料

管道增加切断阀安装工作量

中间罐区储罐：

- 1、TK-3101AB：拆装进料管道 DN40*13 米，安装切断阀 DN40*2 台，制安碳钢管道短接 DN40*300*2 根；拆装出料管道 DN100*6 米，安装切断阀 DN100*2 台，制安碳钢管短接 DN100*300*2 根；
- 2、TK-3102A：拆装金属软管 DN40*350*1 根，安装切断阀 DN40*1 台，制安碳钢管短接 DN40*300*1 根；拆装出料管道 DN150*4 米，安装切断阀 DN150*1 台，金属软管 DN150*300*1 根，制安碳钢管短接 DN150*300*1 根；
- 3、TK-3102B：拆装进料管道 DN40*4 米，金属软管 DN40*500*1 根，安装切断阀 DN40*1 台，制安碳钢管道 DN40*300*1 根；拆装出料管道 DN80*3 米，金属软管 DN80*1 米*1 根，安装切断阀 DN80*1 台，制安短接 DN80*300*1 根；
- 4、TK-3104ABC：拆装不锈钢出料管道 DN150*11 米，金属软管 DN150*650*3 根，安装切断阀 DN150*3 台；拆装进料管道 DN25*16 米，安装切断阀 DN25*3 台；
- 5、TK-3105：拆装进料管道 DN40*5 米，金属软管 DN40*500*1 根，安装切断阀 DN40*1 台，制安碳钢管短接 DN40*300*1

根；拆装出料管道 DN80*4 米，金属软管 DN80*500*1 根，安装切断阀 DN80*1 台，制安短接 DN80*300*1 根；

6、V-6501AB/V-6504: 拆装进料管道 DN100*8 米，金属软管 DN100*500*3 根，安装切断阀 DN100*3 台，制安短接 DN100*300*3 根；拆除出料管道 DN150*12 米，金属软管 DN150*500*3 根，安装切断阀 DN150*3 台，制安碳钢短接 DN150*300*3 根；

注：1、报价前现勘察现场；2、务必在规定时间内完成；3、完工后工完料尽场地清；4、螺栓上满牛油。

王涛

10.18