

1#仓库一楼平台制作

工作量：仓库需制作 3*8*2.4 米平台两组。

一组焊接工作量：10#工字钢 40m；b=3 不锈钢板 24m²；b=10 钢板 300*300*6 块，结构满焊，板间断焊。每组平台底部支撑需用 24 颗膨胀螺丝固定。

平台总共两组。具体工作量以现场实际查看为准。

施工要求：待施工时间确定后，可先进行预制，剩余工作量在两天内完成，不锈钢板、工字钢、角铁等材料由甲方提供，焊接器具及辅材由乙方提供。

施工资质：施工人员需持有焊工特种作业操作证和焊工职业资格证。

金浩鹏

